

Zakres prac

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- skucie odparzonych elementów tynku zewnętrznego na ścianach,
- uzupełnienie brakujących fragmentów tynku na elewacji,
- zdemontowanie daszków, parapetów oraz innych elementów elewacji (tabliczki, lampy, itp)
- zdemontowanie rur spustowych,
- naniesienie na powierzchnię ścian emulsji gruntującej, która zmniejsza chłonność wody,
- docieplenie ścian elewacji w bezspoinowym systemie docieplenia (np. Atlas Stopter lub równoważnym) styropianem EPS 70-040 o gr. 20 cm ($\lambda 038$), (kołki wg zaleceń producenta),
- w strefie cokołowej- docieplenie strefy przyziemia z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm (XPS 300),
- montaż nowych podokienników z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL 9010,
- docieplenie ościeżnic okiennych styropianem gr. co najmniej 3cm,
- balustrady stalowe- przed malowaniem należy oczyścić. Malowanie w kolorze RAL 8016 (brąz),
- wykończenie tynk akrylowy cienkowarstwowy gr. kruszywa do 1,5mm, w strefie cokołowej zastosować tynk mozaikowy,
- wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych,
- zamontowanie wcześniej zdemontowanych elementów.

Kolorystyka wg rysunku nr 1 (w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki budynku kl.128-132)

Główny specjalista
d/s technicznych-eksploatacyjnych

mgr inż. Karina Mucha